



Presupuesto

Capítulo 1_pavimentación e instalaciones

Nº Orden	Nº Unidades	Indicación de la clase de unidad de obra	Precio Unidad	Importe
1	0	M3 DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA Y PERFILADA CON MOTONIVELADORA Y COMPACTACIÓN POR TONGADAS AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO	16,80	0,00
2	0	M3 DE MACADAM (60x40), EXTENDIDO Y COMPACTADO, CONSOLIDADO INCLUSO RECEBADO	18,48	0,00
3	9.076,45	M2 DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 CON FIBRAS, INCLUSO MALLAZO DE 15x15x6mm Y UNA DOSIFICACIÓN DE FIBRAS DE ACERO DE 32KG/M3	31,70	287.723,47
4	0,00	M3 DE EXCAVACIÓN ZANJA HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD Y 2 M DE ANCHO COMO MÁXIMO, EN TERRENO COMPACTADO, COM MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBANTES A VERTEDERO.	3,60	0,00
5	0,00	M3. RELLENO Y COMPATACIÓN DE ZANJA DE 2M DE ANCHO, COMO MÁXIMO, CON MATERIAL ADECUADO, EN TONGADAS DE 25CM, COMO MÁXIMO, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO Y CON COMPACTACIÓN DEL 95% PM	2,50	0,00
6	0,00	ML CANALETA DE HORMIGÓN POLÍMERO CON REJILLA DE FUNDICIÓN CLASE E-600 TOTALMENTE COLOCADA Y CON HORMIGÓN EN ZANJA	76,00	0,00
7	0,00	ML TUBERÍA DE PVC Ø 160 CORRUGADO, PARA ELECTRICIDAD INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCACIÓN DE TUBOS SEGÚN PLANOS, INCLUSO HORMIGÓN HM-15, INCLUSO GUÍA	8,00	0,00

8	0,00	ML TUBERÍA DE PVC Ø 125 LISO, PARA RED ELÉCTRICA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCACIÓN DE TUBOS SEGÚN PLANOS, INCLUSO HORMIGÓN HM-15, INCLUSO GUÍA	7,50	0,00
8	0,00	ML TUBERÍA DE PVC Ø 200 LISO, PARA RED ELÉCTRICA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCACIÓN DE TUBOS SEGÚN PLANOS, INCLUSO HORMIGÓN HM-15, INCLUSO GUÍA	10,00	0,00
9	0,00	UD DE ARQUETA PARA ELECTRICIDAD DE HORMIGÓN ARMADO DE 0,80 x 0,80 x 1,00, INCLUIDA TAPA Y ENFOSCADO INTERIOR, TOTALMENTE TERMINADA.	80,00	0,00
10	0,00	Ud. Suministro e instalación de Torreta metálica galvanizada 750 Kg (con capacidad para 4 proyectores) altura útil 20 m, incluso base de cimentación y elementos de anclaje necesarios	8.238,59	0,00

Total capítulo 1

287.723,47

Capítulo 2_seguridad y salud

Nº Orden	Nº Unidades	Indicación de la clase de unidad de obra	Precio Unidad	Importe
4	1	Ud de estudio de seguridad y salud	5.754,47	5.754,47

Total capítulo 2

5.754,47

Presupuesto de ejecución material

Código	Descripción		Descripción
Resumen de presupuesto de ejecución material			
CAPÍTULO 1	pavimentación e instalaciones	99%	287.723,47
CAPÍTULO 2	seguridad y salud	2%	5.754,47
SUMA EJECUCIÓN MATERIAL			293.477,93

Vilagarcía, Septiembre 2008

La Jefa de Unidad de Infraestructuras,

Blanca Marcos Moreiras

Presupuesto de ejecución por contrata

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		293.477,93
	13% Gastos generales	38.152,13	
	6% Beneficio industrial	17.608,68	
	Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial		55.760,81
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		349.238,74
	16% I.V.A.	55.878,20	
	SUMA EJECUCIÓN POR CONTRATA		405.116,94

Vilagarcía, septiembre 2008

La Jefa de Unidad de Infraestructuras,

Blanca Marcos Moreiras